

Maßnahmeblatt

Maßnahmen-Nr.: V 2

Projekt: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan
"Lobeda-Süd LS 2" Nr. B-Lo 03 F / 03
Planungsträger: Stadt Jena
Planung: Stadt Jena
Datum: 26.03.2003

Gemarkung: Lobeda
Flur: 4
Flurstück(e): 51
Flächengröße: 9.267m²

Beeinträchtigungen:

- Eingriff ausgleichbar
 Eingriff nicht ausgleichbar

- keine Beeinträchtigungen
- Vermeidung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Verlustes an Lebensraum

betroffene Schutzgüter:

- Landschaftsbild Boden Wasser Klima/Luft Flora/Fauna

Maßnahmetyp:

- Vermeidungs-
maßnahme Minimierungs-
maßnahme Ausgleichs-
maßnahme gestalterische
Maßnahme

Ausgangszustand von Natur und Landschaft:

- ehemalige Obstplantage (Niederstamm) mit fortgeschrittener Sukzession

Biotopschlüssel Ausgangsbiotop: 7920 (nach TLMNU 1999)

Ziel-/ Maßnahmebeschreibung:

- ungelenkte Sukzession, Entwicklung zu Vorwaldbeständen

Biotopschlüssel Zielbiotop: (nach TLMNU 1999)

Übernahme als Festsetzung im Rahmen des B-Planes gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 15 und 20 BauGB

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

- es sind keine bzw. minimale Pflegemaßnahmen durchzuführen
- Mahd maximal einmal jährlich mit Balken- oder Sichelmäher
- kein Einsatz von Schlegelmäher und Absaugvorrichtungen
- Abtransport des Schnittgutes frühestens nach zweitägiger Lagerung
- kein Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel, keine Düngung
- nach Bedarf können kleinere Teilbereiche ausgelichtet werden

Maßnahmedurchführung/-sicherung:

Maßnahmebeginn am:
Fertigstellung am:

Funktionskontrolle am:

**Nutzungsänderung/-
beschränkung:**
private Grünfläche

Flächensicherung:
 Ankauf
 Pacht
 sonstiges:

künftiger Eigentümer:
privat
künftige Unterhaltung:
privat

Maßnahmeblatt

Maßnahmen-Nr.: **M 2**

Projekt: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan
"Lobeda-Süd LS 2" Nr. B-Lo 03 F / 03
Planungsträger: Stadt Jena
Planung: Stadt Jena
Datum: 26.03.2003

Gemarkung: Lobeda
Flur: 4
Flurstück(e):
Flächengröße:

Beeinträchtigungen:

- Eingriff ausgleichbar
 Eingriff nicht ausgleichbar

- Beeinträchtigung des Bodens durch Bodenverdichtung und -versiegelung, Reduzierung der Regenwasserversickerung

betroffene Schutzgüter:

- Landschaftsbild Boden Wasser Klima/Luft Flora/Fauna

Maßnahmetyp:

- Vermeidungsmaßnahme Minimierungsmaßnahme Ausgleichsmaßnahme gestalterische Maßnahme

Ausgangszustand von Natur und Landschaft:

Ziel-/ Maßnahmebeschreibung:

Festsetzung der Ausführung ebenerdiger Stellplätze in wasserdurchlässiger Befestigung

Übernahme als Festsetzung im Rahmen des B-Planes gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 4

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Maßnahmedurchführung/-sicherung:

Maßnahmebeginn am:
Fertigstellung am:

Funktionskontrolle am:

Nutzungsänderung/-beschränkung:

Flächensicherung:

- Ankauf
 Pacht
 sonstiges:

künftiger Eigentümer:

Eigentümer Gewerbeflächen
künftige Unterhaltung:
Eigentümer Gewerbeflächen

Maßnahmeblatt

Maßnahmen-Nr.: **A 1**

Projekt: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan "Lobeda-Süd LS 2" Nr. B-Lo 03 F / 03	Gemarkung: Lobeda
Planungsträger: Stadt Jena	Flur: 4
Planung: Stadt Jena	Flurstück(e): 54, 55, 57, 58/3, 26, 33/2, 6/8, 25
Datum: 26.03.2003	Flächengröße: 8.368m ²

Beeinträchtigungen:	<input type="checkbox"/> Eingriff ausgleichbar <input type="checkbox"/> Eingriff nicht ausgleichbar
----------------------------	--

- mit der Errichtung baulicher Anlagen (Hochbaukörper, Zufahrten, Wege und Stellplätze) innerhalb der überbaubaren Grundstücksanteile verbundene bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren, insbesondere optische Veränderungen, Flächenversiegelung, das Entfernen von Pflanzendecke sowie Verlust von Lebensräumen

betroffene Schutzgüter:
<input checked="" type="checkbox"/> Landschaftsbild <input checked="" type="checkbox"/> Boden <input checked="" type="checkbox"/> Wasser <input checked="" type="checkbox"/> Klima/Luft <input checked="" type="checkbox"/> Flora/Fauna

Maßnahmetyp:

<input type="checkbox"/> Vermeidungs- maßnahme	<input type="checkbox"/> Minimierungs- maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgleichs- maßnahme	<input type="checkbox"/> gestalterische Maßnahme
---	--	---	---

Ausgangszustand von Natur und Landschaft:

- hochwüchsige Staudenflur auf frischem und mäßig nährstoffreichem Standort
Biotopschlüssel Ausgangsbiotop: 4733 (nach TLMNU 1999)

Ziel-/ Maßnahmebeschreibung:

- Entwicklung von extensivem mesophilen Grünland mit Gehölzbestand,
Biotopschlüssel Zielbiotop: H 320 (nach TLU1996) bzw. 6320 (nach TLMNU 1999)
Übernahme als Festsetzung im Rahmen des B-Planes gemäß § 1a in V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Anpflanzung von lockeren bzw. geschlossenen Gehölzgruppen unter Freihaltung größerer offener Bereiche, die zu extensivem mesophilen Grünland bzw. grasreichen ruderalen Säumen frischer Standorte weiterentwickelt werden:

- Pflanzung von ca. 60 Bäumen und ca. 50 Sträuchern unter weitgehendem Erhalt der vorhandenen Vegetation gemäß Planzeichnung und entsprechend den Artenvorgaben der Pflanzliste 3, Teil V der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan mit Mindestpflanzgrößen von 12/14, 3 x verpflanzt, Pflanzung gemäß DIN 18916,
- Fertigstellungspflege (über 1 Vegetationsperiode) und Entwicklungspflege (über 2 Vegetationsperioden) gemäß DIN 18919
- kein Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel, keine Düngung
- Ersatz ausfallender Gehölze, Schnitt und Ausholzen gemäß Gehölzentwicklung

Maßnahmedurchführung/-sicherung:

Maßnahmebeginn: mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen	Funktionskontrolle am: 12 Monate nach Fertigstellung 36 Monate nach Fertigstellung
Fertigstellung: mit Beendigung der Hochbaumaßnahmen	

<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung: private Grünfläche	Flächensicherung: <input type="checkbox"/> Ankauf <input type="checkbox"/> Pacht <input type="checkbox"/> sonstiges:	künftiger Eigentümer: privat künftige Unterhaltung: privat
--	--	---

Maßnahmeblatt		Maßnahmen-Nr.: A 2
Projekt: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan " Lobeda-Süd LS 2" Nr. B-Lo 03 F / 03 Planungsträger: Stadt Jena Planung: Stadt Jena Datum: 26.03.2003		Gemarkung: Lobeda Flur: 4 Flurstück(e): 32, 50 Flächengröße: 7.750m ²
Beeinträchtigungen:		<input type="checkbox"/> Eingriff ausgleichbar <input type="checkbox"/> Eingriff nicht ausgleichbar
- mit der Errichtung baulicher Anlagen (Hochbaukörper, Zufahrten, Wege und Stellplätze) innerhalb der überbaubaren Grundstücksanteile verbundene bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren, insbesondere optische Veränderungen, Flächenversiegelung, das Entfernen von Pflanzendecke sowie Verlust von Lebensräumen		
betroffene Schutzgüter:		
<input checked="" type="checkbox"/> Landschaftsbild <input checked="" type="checkbox"/> Boden <input checked="" type="checkbox"/> Wasser <input checked="" type="checkbox"/> Klima/Luft <input checked="" type="checkbox"/> Flora/Fauna		
Maßnahmetyp:		
<input type="checkbox"/> Vermeidungs- maßnahme <input type="checkbox"/> Minimierungs- maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleichs- maßnahme <input type="checkbox"/> gestalterische Maßnahme		
Ausgangszustand von Natur und Landschaft:		
- hochwüchsige Staudenflur auf frischem und mäßig nährstoffreichem Standort Biotopschlüssel Ausgangsbiotop: 4733 (nach TLMNU 1999)		
Ziel-/ Maßnahmebeschreibung:		
- Weiterentwicklung der Brach- / Staudenflächen durch sparsame Bepflanzung mit lockeren Baum- und Strauchgruppen, weitgehende Überlassung einer natürlichen Sukkzession Biotopschlüssel Zielbiotop: 4733 mit 6310 und 6224 (nach TLMNU 1999)		
Übernahme als Festsetzung im Rahmen des B-Planes gemäß § 1a in V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB		
Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:		
- Pflanzung von ca. 25 Bäumen und ca. 30 Sträuchern unter weitgehendem Erhalt der vorhandenen Vegetation gemäß Planzeichnung und entsprechend den Artenvorgaben der Pflanzliste 3, Teil V der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan mit Mindestpflanzgrößen von 8/10, 2 x verpflanzt, Pflanzung gemäß DIN 18916, - Fertigstellungspflege (über 1 Vegetationsperiode) und Entwicklungspflege (über 2 Vegetationsperioden) gemäß DIN 18919 - kein Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel, keine Düngung - Ersatz ausfallender Gehölze, Schnitt und Ausholzen gemäß Gehölzentwicklung		
Maßnahmedurchführung/-sicherung:		
Maßnahmebeginn: mit Beginn der Erschließungsmaßnahmen Fertigstellung: mit Beendigung der Hochbaumaßnahmen		Funktionskontrolle am: 12 Monate nach Fertigstellung 36 Monate nach Fertigstellung
<input checked="" type="checkbox"/> Nutzungsänderung/- beschränkung: private Grünfläche der Stadt Jena	Flächensicherung: <input type="checkbox"/> Ankauf <input type="checkbox"/> Pacht <input type="checkbox"/> sonstiges:	künftiger Eigentümer: Stadt Jena künftige Unterhaltung: Stadt Jena